

設計図書質疑応答書

- 1 告示等 令和5年1月10日 石岡市告示第13号
- 2 件名 R4（仮称）石岡駅西口交流施設駐車場整備工事

No.	質問事項	回答
1	「外構内訳書サインボード 1.0セット」と「建築工事内訳書 15雑工事 アルミサイン1.0ヶ所」は同じ物のように思われますが、ご回答願います。	内訳書の参考型番は同じとなっておりますが、両方設置を予定していますので、積算ではそれぞれ計上をお願いします。外構内訳書の計上されているサインの設置位置等については協議により決定します。
2	外構拾い書⑩⑪⑫花壇で塗装（ボンタイル吹付）、植栽（ツツジ）、客土と有りますが、見積りに含むと考えてよろしいですか。	本工事内訳書及び一位代価表のとおりに積算をお願いします。
3	図A-48⑮仕切り縁石両Rとなっておりますが、両面取りでもよろしいですか。	両面取りでも可とします。
4	杭工事時またレッカー作業時の敷鉄板はどの項目に計としますか。 ※共通仮設費の敷鉄板は、A-07の9枚のみになります。	現時点では想定してないので、積算での計上は不要です。 必要となる場合は受注後の協議により決定します。
5	渡り廊下改修工事 3階部分の花壇復旧コンクリートですが、配筋要領は、ケミカルアンカー10@200（タテ・ヨコ）程度でしょうか。	問題ありません。
6	設計図A-30 外壁横張りの開口部（アルミサッシ）※詳細図斜線部額縁の使用材料は何でしょうか。又、額縁と内部壁の取り合いはシーリングでしょうか。 内訳のどの項目にありますか。	三方は硬質石膏ボードで残りは木となります。石膏ボードは13内装工事の壁に含まれ、木は10木工事に含まれるものとして積算をお願いします。 額縁と内部壁の取り合いのシーリング等は現時点では想定しておりませんので、積算は不要です。
7	発生材処分費 発生土運搬は現場から1.5km以下の場所に運搬し、敷均し、転圧まででしょうか。又、何属の転圧でしょうか。	敷き均しまでとし、転圧は必要ありません。
8	既存污水配管において、内訳書には柵2ヶ所と配管を撤去後、新たに配管を敷設するような項目がありますが、外構図及び設備図にルートに記載がありません。 ご回示下さい。	受注後、現場確認の上、協議により指示します。