

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和5年4月11日 石岡市告示第407号

2. 件名 令和5年度 市民会館解体工事

	質問事項	回答
1	木くずの発生材積込運搬費と発生材処分費に相違があります。 オーデトリウム棟（積込運搬費1,183.0m ³ 、処分費41.2m ³ ） 管理棟（積込運搬費1,086.0m ³ 、処分費21.2m ³ ） 処分費の数量を正と考えてよろしいでしょうか	オーデトリウム棟は41.2m ³ 、管理棟は21.2m ³ を正としてください。
2	周辺建築物調査物件10か所の大よその延べ面積又は調査地をお知らせください。	工事による影響範囲は、建物から15m程度を想定しており、この範囲に隣接する住宅10棟を対象としています。
3	オーデトリウム棟,外壁アスベスト除去作業足場については,3面屋根庇が出ており養生足場からの作業では手が届かない為,ブラケット足場等の費用が必要かと思われます。	仮設足場については、標準的な工法での計上としているため、特殊な形状箇所については、工事請負契約締結後、詳細について協議を行う事とします。
4	冷暖房機のフロン回収費用の明細が見当たりませんが作業無しとしてよろしいか。	フロン回収費用の明細はありませんが、法令等に従い、適切に回収・処理を行う事とします、詳細については、工事請負契約締結後に協議を行う事とします。
5	土工事において,ストックヤード内土砂を利用と明記されておりますが,土質について指示いただければと思います。	国の定める「発生土利用基準」に基づく、土質区分「第3種建設発生土」以上の土質とし、コーン指数400kN/m ² （JISA1228）以上を確保した材料とします。